

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2009 w Krobi ul. Dolina Drwęcy gmina Lubicz w zakresie urządzenia w pasie drogowym chodnika na długości 500 m wraz z przebudową zjazdów indywidualnych**

Lp.	Kod	Nazwa	jedm.	ilość	cena jedn	wartość
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm ułożonych na płask na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,00		- zł
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		- zł
3	D-01.02.04	Rozebranie fragmentu zjazdów z masy asfaltowej gr 10 cm między jezdnią a nawierzchnią nieurządzoną zjazdów	m2	35,70		- zł
4	D-01.02.04	Rozebranie płyty betonowej po przystanku autobusowym 2,6x6,0x0,2 m	m2	15,60		- zł
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu nr 2 z kostki betonowej typu „fala” na podsypce cem-piask	m2	50,00		- zł
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt prefabryk, żelbet. 250X30x6 cm na podsypce cem-piask	m2	10,00		- zł
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna gr.5 cm + warstwa wiażac 7 cm) na szerokości 50 cm	m2	364,25		- zł
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35 cm	m2	364,25		- zł
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku koparko-ładownicą samochodów samowładowniczych przez 3 samochody na zmianę roboczą	m3	183,35		- zł
10	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku . Transport samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m3	183,35		- zł
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. Transportu ponad 1 km krotność 8	m3	183,35		- zł
						- zł

Roboty ziemne						
12	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		- zł
13	D-02.01.01	Mechaniczne usunięcie ziemi roślinnej gr 10 cm	m2	1999,00		- zł
14	D-02.01.01	Mechaniczny załadunek na samochody samowładownicze (3 samochody na zmianę ) ziemi	m3	199,90		- zł
15	D-02.01.01	Wywiezienie ziemi z terenu budowy na odległość 1 km	m3	199,90		- zł
16	D-02.01.01	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku . Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km – krotność 8	km	199,90		- zł
17	D-04.01.01	Wykonywane koryta, o głębokości 20 cm, na całej szerokości chodnika i wjazdów, w gruntach kategorii I-II	m2	1249,34		- zł
18	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier. 0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. Samochodami samowył.5-10t, do 1km. Grunt I-III	m3	249,87		- zł
19	D-04.01.01	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. Transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej. Grunt I-IV krotność 8	m3	249,87		- zł
20	D-02.01.01	Nasyp o zmiennej grubości pod chodnik i skarpe rowu pobocza z zakupem i dowozem materiału	m3	84,38		- zł
						- zł

Elementy chodnika i zjazdów indywidualnych						
21	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod	m3	35,97		- zł
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.- piaskowej	m	453,00		- zł
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.- piaskowej	m	45,00		- zł
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe ukośne o wym. 15x30x22 cm na podsypce cem.- piaskowej	m	10,00		- zł

25	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm	m	471,00		- zł
26	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	15,07		- zł
27	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej	m	96,00		- zł
28	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki wtopione	m3	6,48		- zł
						- zł

Chodnik						
29	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-II	m2	956,30		- zł
30	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku średniego w korycie – grub warstwy po zag. 10 cm	m2	956,30		- zł
31	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z piasku grubego w korycie – grub warstwy po zag. 15 cm	m2	956,30		- zł
32	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10x20cm gr. 6 cm układanej na podsypce cem.- piask. gr. 4cm	m2	808,10		- zł
						- zł