

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------|---------------------|--|----|--------|
| 1 Sekretariat | | | | |
| 1 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 13,710 |
| 2 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 13,710 |
| 3 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 13,700 |
| 4 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 13,700 |
| 5 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 4,21+3,21+3,5+3,5 | m | 14,420 |
| | | razem | m | 14,420 |
| 6 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,48 | m2 | 2,480 |
| | | razem | m2 | 2,480 |
| 7 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0,9+1+0,9)*1,6 | m2 | 4,480 |
| | | razem | m2 | 4,480 |
| 8 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 0,900 |
| 9 | KNR 2-02 1118/01 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 4,480 |
| 10 | KNR 2-02 1118/10 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 0,900 |
| 11 | KNR 2-02 0920/04 | Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm łazienka 1 i 2 | m2 | 2,480 |
| 12 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m2 | 0,691 |
| 13 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1*2*0,12 | m3 | 0,240 |
| | | razem | m3 | 0,240 |
| 14 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 2,000 |
| 15 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe | m | 5,000 |
| 16 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 46,26+14,61 | m2 | 60,870 |
| | | razem | m2 | 60,870 |
| 17 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 60,870 |
| 18 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m3 | 0,323 |
| 19 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 30,87*0,2 | m2 | 6,174 |
| | | razem | m2 | 6,174 |
| 20 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 |
| 21 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 11,000 |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
| 22 | KNR-W 2-15 0222/01 | Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym | szt | 1,000 |
| 23 | KNR 2-15 0212/01 | Wpusty podłogowe o średnicy 50mm | szt | 1,000 |
| 24 | KNR 2-15w 0218/02 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm | szt | 1,000 |
| 25 | KNR 2-15w 0137/01 | Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 26 | KNR 2-15w 0230/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl | 1,000 |
| 2 Gabinet dyrektora | | | | |
| 27 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 11,980 |
| 28 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 14,290 |
| 29 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 14,290 |
| 30 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 14,290 |
| 31 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 7+4,21+4,21 | m | 15,420 |
| | | razem | m | 15,420 |
| 32 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,31 | m2 | 2,310 |
| | | razem | m2 | 2,310 |
| 33 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,9+1)*1,6 | m2 | 3,040 |
| | | razem | m2 | 3,040 |
| 34 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 2,310 |
| 35 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m2 | 1,015 |
| 36 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 60,87 | m2 | 60,870 |
| | | razem | m2 | 60,870 |
| 37 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 60,870 |
| 38 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m3 | 0,122 |
| 39 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 60,87*0,2 | m2 | 12,174 |
| | | razem | m2 | 12,174 |
| 40 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 |
| 41 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 7,900 |
| 42 | KNR 4-02 0401/01 | Spuszczenie wody z instalacji | kpl | 2,000 |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|----------------|--------|
| 43 | KNR-W 2-15 0112/06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 63mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,000 |
| 44 | KNR 4-02 0506/05 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie | m | 6,000 |
| 45 | KNR 4-01 0210/02 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m ² w elementach z betonu żwirowego | m | 6,000 |
| 46 | KNR 4-01 0803/02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 6*0,15 | m ² | 0,900 |
| | | razem | m ² | 0,900 |
| 47 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 6*0,7 | m ² | 4,200 |
| | | razem | m ² | 4,200 |
| 48 | KNR 2-02 1118/10 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą - korytarz | m ² | 4,200 |
| | | 3 Główny księgowy | | |
| 49 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m ² | 12,550 |
| 50 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m ² | 14,860 |
| 51 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m ² | 14,860 |
| 52 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m ² | 14,860 |
| 53 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 7+4,21+4,21+0,1 | m | 15,520 |
| | | razem | m | 15,520 |
| 54 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,31 | m ² | 2,310 |
| | | razem | m ² | 2,310 |
| 55 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,9+1)*1,6 | m ² | 3,040 |
| | | razem | m ² | 3,040 |
| 56 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m ² | 2,310 |
| 57 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m ² | 1,015 |
| 58 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² | m ² | 61,420 |
| 59 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 46,56+14,86 | m ² | 61,420 |
| | | razem | m ² | 61,420 |
| 60 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m ³ | 0,122 |
| 61 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 60,87*0,2 | m ² | 12,174 |
| | | razem | m ² | 12,174 |
| 62 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 |
| 63 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | | |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|----|--------|
| | | | m | 11,000 |
| | | 4 Z-ca Głównego księgowego | | |
| 64 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 12,340 |
| 65 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 14,650 |
| 66 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 14,650 |
| 67 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 14,650 |
| 68 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 7+4,21+4,21 | m | 15,420 |
| | | razem | m | 15,420 |
| 69 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,31 | m2 | 2,310 |
| | | razem | m2 | 2,310 |
| 70 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,9+1)*1,6 | m2 | 3,040 |
| | | razem | m2 | 3,040 |
| 71 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 2,310 |
| 72 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m2 | 1,015 |
| 73 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 60,870 |
| 74 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 60,870 |
| 75 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m3 | 0,122 |
| 76 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 60,87*0,2 | m2 | 12,174 |
| | | razem | m2 | 12,174 |
| 77 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 |
| 78 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 11,000 |
| | | 5 Zamówienia Publiczne | | |
| 79 | KNR 4-04 0504/06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 12,760 |
| 80 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 15,070 |
| 81 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 15,070 |
| 82 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 15,070 |
| 83 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 7+4,21+4,21*0,2 | m | 12,052 |
| | | razem | m | 12,052 |
| 84 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | | |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
|-----|---------------------|---|-------|--------|--------|
| | | 2,31 | m2 | 2,310 | |
| | | | razem | m2 | 2,310 |
| 85 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,9+1)*1,6 | m2 | 3,040 | |
| | | | razem | m2 | 3,040 |
| 86 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 2,310 | |
| 87 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m2 | 1,015 | |
| 88 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 61,930 | |
| 89 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 61,930 | |
| 90 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m3 | 0,122 | |
| 91 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 60,87*0,2 | m2 | 12,174 | |
| | | | razem | m2 | 12,174 |
| 92 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 | |
| 93 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 11,000 | |
| | | 6 Księgowość | | | |
| 94 | KNNR 3 0801/05 | Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania z oderwaniem listew i cokołów | m2 | 26,300 | |
| 95 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 26,300 | |
| 96 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 26,300 | |
| 97 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 26,300 | |
| 98 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 5,73+5,73+4,6+4,6 | m | 20,660 | |
| | | | razem | m | 20,660 |
| 99 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 61,98+26,3 | m2 | 88,280 | |
| | | | razem | m2 | 88,280 |
| 100 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 88,280 | |
| 101 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 26,3*0,01 | m3 | 0,263 | |
| | | | razem | m3 | 0,263 |
| 102 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 88*0,1 | m2 | 8,800 | |
| | | | razem | m2 | 8,800 |
| 103 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 | |
| 104 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 24,000 | |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------|-------------------------|--|-----|---------|
| 105 | Kalkulacja indywidualna | Przełożenie drzwi prawe/lewe | szt | 1,000 |
| 7 Pokój prawnika | | | | |
| 106 | KNNR 3 0801/05 | Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania z oderwaniem listew i cokołów | m2 | 10,770 |
| 107 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 16,370 |
| 108 | KNR 2-02 1115/01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 16,370 |
| 109 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu | m2 | 16,370 |
| 110 | KNR 2-02 1113/06 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 7+4,21+4,21*0,2 | m | 12,052 |
| | | razem | m | 12,052 |
| 111 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,6 | m2 | 5,600 |
| | | razem | m2 | 5,600 |
| 112 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,11 | m2 | 3,110 |
| | | razem | m2 | 3,110 |
| 113 | KNR 4-01 0211/01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 5,600 |
| 114 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej. | m2 | 1,044 |
| 115 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 59,540 |
| 116 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 59,540 |
| 117 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 1,044*10,77*0,15 | m3 | 1,687 |
| | | razem | m3 | 1,687 |
| 118 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 50,87*0,2 | m2 | 10,174 |
| | | razem | m2 | 10,174 |
| 119 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 2,500 |
| 120 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 9,500 |
| 8 Korytarz główny | | | | |
| 121 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 140,810 |
| 122 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 140,810 |
| 123 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 140*0,1 | m2 | 14,000 |
| | | razem | m2 | 14,000 |
| 124 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 5,500 |
| 125 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm | | |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|---|-----|--------|
| | | | m | 42,000 |
| 126 | KNR 0-19 0931/06 | Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe | m2 | 2,000 |
| 127 | KNR 4-01 0303/02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,7*0,45 | m2 | 0,315 |
| | | razem | m2 | 0,315 |
| 128 | KNR-W 4-01 0353/03 | Wykucie z muru okna z PCV o powierzchni do 1m2 | szt | 1,000 |
| 129 | KNR 4-01 0711/01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,7*0,45)*2 | m2 | 0,630 |
| | | razem | m2 | 0,630 |
| 130 | KNNR 2 1702/03 | Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym | m2 | 6,510 |
| 131 | KNR 0-14 2012/03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 23,690 |
| 132 | KNNR 5 0503/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych | kpl | 9,000 |
| 133 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 23,690 |
| 134 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 23,690 |
| 135 | KNR 2-02 1118/10 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą - łazienka 1 i 2 podłoga | m2 | 23,690 |
| 136 | KNR 4-04 0505/01 | Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej 39,04*0,1 | m2 | 3,904 |
| | | razem | m2 | 3,904 |
| 137 | KNR 2-02 1105/03 | Cokoliki z płytek terakotowych 100x100mm | m | 39,040 |
| | | 9 Korytarz boczny | | |
| 138 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 39+9,06 | m2 | 48,060 |
| | | razem | m2 | 48,060 |
| 139 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 48,060 |
| 140 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 20*0,1 | m2 | 2,000 |
| | | razem | m2 | 2,000 |
| 141 | KNR-W 2-02 1027/02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 1,800 |
| 142 | KNR 2-02 0107/01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 6 cm 3,9 | m2 | 3,900 |
| | | razem | m2 | 3,900 |
| 143 | KNR 4-01 1212/23 | Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | 1,500 |
| 144 | KNR 0-14 2012/03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 9,090 |
| 145 | KNR 0-14 2012/03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 9,090 |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|---|-----|--------|
| 146 | KNNR 5 0503/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych | kpl | 3,000 |
| 147 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 9,090 |
| 148 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 9,090 |
| 149 | KNR 2-02 1118/10 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą - łazienka 1 i 2 podłoga | m2 | 9,090 |
| 150 | KNR 4-04 0505/01 | Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej 6,64*0,1 | m2 | 0,664 |
| | | razem | m2 | 0,664 |
| 151 | KNR 2-02 1105/03 | Cokoliki z płytek terakotowych 100x100mm | m | 6,640 |
| | | 10 Serwerownia | | |
| 152 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 59,080 |
| 153 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem | m2 | 59,080 |
| 154 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uzupełnieniem drobnych ubytków 20*0,1 | m2 | 2,000 |
| | | razem | m2 | 2,000 |
| 155 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone łazienkowe o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2*2 | m2 | 3,600 |
| | | razem | m2 | 3,600 |
| 156 | KNR 4-01 0303/02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*2 | m2 | 0,400 |
| | | razem | m2 | 0,400 |
| 157 | KNR 4-02 0520/01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 | kpl | 1,000 |
| 158 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 1,000 |
| | | 11 WC | | |
| 159 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 8,120 |
| 160 | KNR 4-01 0621/05 | Odrzymbianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania sufit i ściany | m2 | 8,120 |
| 161 | KNR 2-02 0815/05 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 2,760 |
| 162 | KNR 4-01 1202/01 | Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 (1,90*2+1,45*2)*0,8+2,76 | m2 | 8,120 |
| | | razem | m2 | 8,120 |
| 163 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1,000 |
| 164 | KNR 2-15 0221/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | szt | 1,000 |
| 165 | KNR 2-15w 0137/01 | Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 166 | KNR 2-15w 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1,000 |

Centrum Usług Wspólnych - Dom Samotnej Matki w Browinie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-------|--------|
| 12 ŁAZIENKA | | | | |
| 167 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 20,568 |
| 168 | KNR 4-01 0621/05 | Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania sufit i ściany | m2 | 20,568 |
| 169 | KNR 2-02 0815/05 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 10,280 |
| 170 | KNR 4-01 1202/01 | Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 (2,72*2+3,71*2)*0,8+10,28 | m2 | 20,568 |
| | | | razem | m2 |
| 171 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1,000 |
| 172 | KNR 2-15 0221/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | szt | 1,000 |
| 173 | KNR 2-15w 0137/01 | Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1,000 |
| 174 | KNR 2-15w 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 3,000 |
| 175 | KNR 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp | kpl | 3,000 |
| 13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | | | | |
| 176 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 19,194 |
| 177 | KNR 4-01 0621/05 | Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania sufit i ściany | m2 | 19,194 |
| 178 | KNR 2-02 0815/05 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 8,970 |
| 179 | KNR 4-01 1202/01 | Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 (2,08*2+4,31*2)*0,8+8,97 | m2 | 19,194 |
| | | | razem | m2 |
| 14 OGÓLNE | | | | |
| 180 | KNNR 4 0132/01 | Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15mm - głowica termostaticzna | szt | 12,000 |
| 181 | KNNR 2 1103/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne do nowych pomieszczeń 0,9*2*8 | m2 | 14,400 |
| | | | razem | m2 |
| 182 | KNNR 2 1103/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne łazienkowe 0,9*2*2 | m2 | 3,600 |
| | | | razem | m2 |
| 183 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej | szt. | 1,000 |
| 184 | Kalkulacja indywidualna | wyposażenie łazienek: suszarki do rąk, dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc, kosze na odpady, lustra o wymiarach 60x60 cm | kpl | 3,000 |
| 185 | Kalkulacja indywidualna | wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na drzwiach | szt. | 11,000 |
| 186 | Kalkulacja indywidualna | Montaż verticali okiennych | kpl | 7,000 |