
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Kod CPV 45400000-1, 45300000-0, Roboty, wykończeniowe

Budowa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, m. Gronowo 128, pow. toruński

Inwestor Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Sporządził Sławomir Milewski

Toruń 20 luty 2018 r.

Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Roboty wykończeniowe			
1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	565,00
2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	20,60
3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane z folii w płynie ścian - pierwsza warstwa	m2	72,00
4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane z folii w płynie ściana - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	72,00
5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	11,30
6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome -z folii w płynie każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	11,30
7	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	78,00
8	Cokoliki z płytek	m	53,00
9	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	74,90
10	Podłoga z paneli podłogowych trudnościeralna	m2	35,40
11	Posadzki z wykładziny dywanowej klejonej do podkładu	m2	25,70
12	Listwy przyściennne z wykładziny dywanowej	m	58,71
13	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe pełne - typ D11w	m2	2,00
14	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe - typ D9c	m2	5,55
15	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną - typ D10	m2	2,00
16	Ścianka szklona szkłem bezpiecznym z drzwiami dwuskrzydłowymi aluminiowymi, szklonymi z kompletem okuć, zamków i samozamykaczem EI 60 - typ D16 W	m2	3,80
17	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną - typ D4c	m2	7,39
18	Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych systemu podtynkowego do muszli	m2	6,66
A Wentylacja			
19	Wentylator typ VAM aereco	kpl	2,00
20	Wyrzutnia ścienna śr 125 mm	szt	2,00
21	Przewody wentylacyjne aereco kołowe o śr 80 mm	m	6,00
22	Przewody wentylacyjne aereco kołowe o śr 125 mm	m	6,00
23	Nawiewniki higrosterowane EMM aereco	szt	8,00
24	Kratki wentylacyjne higrosterowane aereco BXC 211 śr 80 mm	szt	6,00
25	Kratki wentylacyjne higrosterowane aereco BXC 214 do łazienek z czujnikiem ruchu	szt	3,00
26	Izolacja termiczna grubości 4 cm z wełny mineralnej z warstwą z folii aluminiowej	m2	6,00
27	Próby zmontowanej instalacji	kpl	2,00
28	Uruchomienie instalacji	kpl	2,00
29	Przebicie otworów w ścianach i stropach		

Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	10,00
30	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach	szt	10,00
Instalacja wod. -kan.			
31	Ustępy pojedyncze wraz z miską ustępową z polistyrenu	kpl	3,00
32	System wiszący podtynkowy pod muszlę ustępową	kpl	3,00
33	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	3,00
34	Zawór kątowy do spłuczki o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
35	Montaż umywalki pojedynczej ceramicznej z syfonem	kpl	3,00
36	Montaż umywalki pojedynczej ceramicznej dla osoby niepełnosprawnej z obudową syfonu	kpl	1,00
37	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
38	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z uchwytem dla osoby niepełnosprawnej	szt	1,00
39	Zlew nisko zamontowany pomieszczenie gospodarcze	kpl	1,00
40	Syfony z tworzywa sztucznego	szt	1,00
41	Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm z zaworem antyskażeniowym i złączką do węża do mycia posadzki	szt	1,00
42	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm ze złączką do węża	szt	3,00
43	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej 2- komorowy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt	2,00
44	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt	1,00
45	Syfony zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego	szt	3,00
46	Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
47	Baterie zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
48	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900	kpl	2,00
49	Brodzik profilowany bez progu dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1,00
50	Wpusty podłogowe liniowy o średnicy DN 50mm	szt	1,00
51	Baterie natryskowe chrom. o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym	szt	3,00
52	Kabina prysznicowa 900x900	kpl	2,00
53	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, krzeselko składane do kabiny prysznicowej	szt	1,00
54	Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego	szt	2,00
55	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	23,00
Instalacja c.o.			
56	Spuszczenie wody z instalacji	kpl	1,00
57	Grzejniki łazienkowe z grzałką elektryczna do grzejnika c.o.	kpl	3,00
58	Zawór odpowietrzający ręczny o średnicy 15mm	szt	3,00
59	Zestaw przyłączeniowy do grzejnika kątowny z możliwością odcięcia i spuszczenia wody	szt	3,00
60	Głowica termostatyczna fi 15 mm z zabezpieczeniem antykradzieżowym		

Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	3,00
61	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm	szt	6,00
62	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	2,00
63	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych	próba	2,00
64	Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	2,00
	Elektryczna		
65	Montaż kompletnego osprzętu do nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wykonaną podrozdzielnią dla pracowni hotelarskiej (gniazda wtykowe, puszki, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, oprawy ewakuacyjne) oraz podłączenie i uruchomienie instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.	m2 p.u.	136,00