

**Przedmiar**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	25,000
2	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	5,780
3	KNP 2 1110.1/01	Ręczne precyzyjne przecinanie okładzin kamiennych do 2m2 - analogia	m2	25,000
4	KNNR-W 3 0808/01	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 2m2	m2	8,000
5	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	13,600
6	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	13,600
7	KNR 2-02 2112/02	Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia ponad 33cm (szt. 17)	m	35,000
8	KNR 2-02 2111/01	Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2	m2	8,000