

Toruń, dnia 31 lipca 2017 r.

OR.272.12.2017

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża - zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza.
3. Dostawa sprzętu kuchennego.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 2:

Czy możemy zastosować kaskadę dwóch jedno sprężarkowych pomp ciepła o łącznej mocy: 90kW

Parametry kaskady przy parametrach B0/W35 według normy EN14511:

Moc: 90kW

COP:4,8

(pompa ciepła marki alpha innotec model:2xSWP451)

Odpowiedź:

Można dopuścić proponowane pompy ciepła firmy Alpha-InnoTec typu 2xSWP451 o mocy 2x45kW (B0/W35) COP4,8. W kotłowni jest tyle miejsca na ich zamontowanie, pod warunkiem: że automatyka pompy ciepła jest na tyle rozbudowana, aby obsłużyć wszystkie odbiorniki ujęte na schemacie kotłowni, i poziom hałasu jest mniejszy lub równy max 60dB.

Z up. STAROSTY

mgr. Czesław Makowski
SEKRETARZ POWIATU