
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
Budowa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Budynek warsztatu.
Inwestor Starostwo Powiatowe w Toruniu , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Termomodernizacja dachu				
1	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	81,73		
2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	194,50		
3	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich krytych papą na betonie	szt	25,00		
4	Wymiana przewodów instalacji odgromowej o przekroju do 200mm2 z płaskownika lub pręta na uprzednio zamocowanych wspornikach na dachu płaskim	m	387,00		
5	Drobne naprawy starego pokrycia z papy polegające na wyrównaniu, zakitowaniu i przygotowaniu pod izolację cieplną z wełny mineralnej	m2	850,00		
6	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 12cm z jednej warstwy płyt układanych na sucho	m2	1.210,00		
7	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	1.210,00		
8	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	10,15		
9	Krawędziak 12x12 cm z tarcicy nasyczonej p.grzybicznie wzdłuż krawędzi dachu	m3	2,52		
10	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	170,00		
11	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	50,20		
12	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	35,00		
13	Wywietrzniki grawitacyjne o średnicy 25cm z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z montażem	szt	11,00		
14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	2,50		
15	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym. Krotność 5	m3	2,50		