

Zagospodarowanie terenów przy budynku internatu Zespołu Szkół CKU w Gronowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		TEREN ZEWNĘTRZNY PRZY INTERNACIE		
1	KSNR 1 0106/01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15cm	m2	1.150,00
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.150,00
3	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3)	m2	1.150,00
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.150,00
5	KNR 9-11 0101/02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	1.150,00
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,53
7	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	188,00
8	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	59,00
9	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	17,00
10	KSNR 6 0104/03	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczanie mechaniczne, grub.warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	1.150,00
11	KSNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (frakcja 0.31-0.62)	m2	1.150,00
12	KSNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych,granitowe, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (frakcja 0.00-0.31)	m2	1.150,00
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, bez fazy, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.150,00
14	KNR 4-02 0234/08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wjazdu żeliwnego	szt	2,00
15	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m3	0,50
16	KNNR 4 1423/05	Pokrywa nastudzienna z pierścieniem obciążającym i włazem o średnicy 1150/600mm	komin	2,00
17	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	130,00
18	KNK 2-06 0202/02	Nawierzchnie zwirowe o grubości warstwy górnej po uwałowaniu do 6cm/ opaska z otoczaka na geowłókninie/	m3	1,20
19	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie /demontaż i montaż/ drabiny stalowej zamocowanej na ścianie budynku sali gimnastycznej	szt	1,00
20	KNR 4-04 1103/04	Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	500,00